STAZIONE DI ANCONA – INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA

CLIENTE
SALCEF

NOME DEL PROGETTO
STAZIONE DI ANCONA, NOLO PONTI TEMPORANEI PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

ANNO
2022

LUOGO
ANCONA, ITALIA

DESCRIZIONE
Montaggio ponte Verona in campata unica di luce 7.80 m su binario 4 con binario 3 interrotto per demolizione voltino sotto binario 3 e costruzione della nuova soletta in c.a.. Spostamento ponte Verona da binario 4 a binario 2 per demolizione del voltino sotto binario 1.
Il cronoprogramma prevede il montaggio del ponte sul binario 4 a partire dal 24 gennaio 2022 ed il completamento dei lavori entro due mesi

DISEGNI



Figura 1 – Planimetria



Figura 2 – Planimetria

FOTO

Figura 3 – Installazione del Ponte Verona

Figura 4 – Ponte Verona installato