ACQUAVIVA PLATANI – MORFU SRL – 2024

CLIENTE
MORFU SRL

NOME DEL PROGETTO
Installazione di Ponte Verona in campata unica da 7.80m al km 103+205 della linea ferroviaria Acquaviva – Campofranco in località Acquaviva Platani (CL), per consentire la costruzione in situ del manufatto.

ANNO
2024

LUOGO
Acquaviva Platani (CL), Italia

DESCRIZIONE:
Installazione Ponte Verona in campata unica da 7,80 m per la realizzazione di un manufatto scatolare in opera sotto la sede ferroviaria. Lavori relativi alla progettazione esecutiva e relativi interventi di sostituzione ad alcune opere sotto-binario ed interventi di manutenzione ad altre opere maggiormente degradate tutti rientranti nell'ambito della riclassificazione a C3 della linea Lercara direzione Palermo-Agrigento.

TIPOLOGIA DI VARO
☐A cielo aperto
☐Con deviazione parziale del traffico
☐A tunnel
☒Con ponti temporanei

LUNGHEZZA PONTI VERONA
Ponti Verona 7.80m

DISEGNI



Figura 1 – Planimetria con Sistema Verona installato



Figura 2 – Sezione longitudinale

FOTO

Figura 3 - Sistema Verona installato

Figura 4 – Sistema Verona installato